

E.E.S.T N°1 Manuel Belgrano

Instalación y Mantenimiento de Redes Informáticas

Profesor: German Rodriguez

Alumno: Tiziano Gael Maine

Año/Curso: 7°1° Grupo A

Proyecto: Oficina de Banco

Introducción:

Este proyecto involucra los objetivos, entrevista, topología física (plano) y presupuesto para el área de oficina de un banco

El proveedor es una compañía de informática que provee dispositivos de red llamada “Nexo Tech”.

Objetivos:

Instalar 3 computadoras (gabinete completo, monitor, teclado y mouse, conectadas por medio de ethernet), router para la conexión inalámbrica de los clientes que esperen en el edificio y un switch pequeño para conectar las computadoras.

Entrevista:

¿Qué necesita de nosotros?

Instalación de red completa en el área de oficina con instalación y configuración de los dispositivos para manejar la base de datos de nuestros clientes.

¿Cuántos usuarios manejan la red en este sector?

Necesitamos 3 computadoras completas conectadas a la base de datos de los clientes por medio de ethernet.


¿Dispone de un servidor?
Ya disponemos de un servidor.

¿Tiene pensado en expandir?
No contemplamos una posible expansión.

¿Dispone de un switch?
No disponemos de un switch.

¿De qué capital disponen o el máximo que desean gastar?
El presupuesto máximo es de $3.800.000.

Plano y Topología Física



Presupuesto:

Datos Empresa	*Datos Cliente*
Nexo Tech *(Empresa)*	*(Empresa) Banco Mario*
Av. Lope de Vega 123 (Dirección)	*(Dirección) Segurola 2243*
NIF: *A12345678*	***NIF*** *:B2398432*
Teléfono *: 612 456 789*	***Teléfono*** *:306 233 546*
Mail *: nexotech@gmail.com*	***Mail*** *: bancomario@gmail.com*

Nº Presupuesto	Fecha
13483806005	29/5/2026

Descripción	Unidad	Precio	Subtotal
PC (Mother Asus Prime A520M-K, CPU AMD Ryzen 5 5600g, 16GB RAM 3200 MHz DDR4, 500GB SSD, Fuente ATX Noga 550w, Placa de Sonido Noganet A-6280)	3	$ 550.000	$ 1.650.000
Monitor Philips V-Line 221V8	3	$ 320.000	$ 960.000
Mouse Logitech M90	3	$ 5.300	$ 15.900
Bobina 100 Metros Cable UTP Cat6	1	$ 41.700	$ 41.700
Router TP-Link Archer AX55 Pro	1	$ 125.000	$ 125.000
Switch Gigabit Ethernet 1000 Mbps TP-Link TL-SG108	1	$ 45.000	$ 45.000
Teclado Logitech K120	3	$ 18.000	$ 54.000
Roseta Doble	2	$ 6.500	$ 13.000
Licencias S.O + Paquete Office	3	$ 22.000	$ 66.000
Rack	1	$ 99.000	$ 99.000
Fichas RJ45	10	$ 400	$ 4.000
BASE IMPONIBLE			$ 3.073.600
MANO DE OBRA			$ 645.456
TOTAL			$ 3.719.056

Firma de la Empresa	Firma del Cliente